H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional
San Martín Texmelucan
Estado de Puebla

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Contrato de Obra Pública:	**DOP-034-FAISMUN/2023**
No. de Obra:	**23356**
Nombre de la Obra:	**"AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN"**
Localidad:	**SAN RAFAEL TLANALAPAN**
Periodo de Ejecución:	**DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 12 DE FEBRERO DE 2024**
Monto Total:	**$2,770,098.47 (DOS MILLÓNES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)**

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, REPRESENTADO POR LA **C. MARÍA NORMA LAYÓN AARÚN**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, QUIEN MEDIANTE ACUERDO DELEGATORIO FACULTA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO AL **C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ TÉLLEZ** EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE** Y EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATANTE"** Y POR OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL **"WARHAM GROUP S.A. DE C.V."** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. DANY CONTRERAS CRUZ** EN SU CARÁCTER DE **GERENTE GENERAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", IDENTIFICÁNDOSE A AMBAS COMO "LAS PARTES" CUANDO SE DENOMINEN O ACTÚEN EN CONJUNTO; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- De **"EL CONTRATANTE":**

I.1.- Que, el **Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla**, es una entidad de derecho público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, investida con personalidad jurídica y patrimonio propios cuyo gobierno corresponde al H. Ayuntamiento, en mérito de lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102, 103 y 105 fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 2, 3, 46 y 78 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal.

I.2. Que mediante resolutivo SEGUNDO del punto dieciséis de la sesión extraordinaria celebrada con fecha quince de octubre de 2021, se facultó a la ciudadana Presidente Municipal la **C. María Norma Layón Aarún**, para delegar facultades a los titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal, para la suscripción de los contratos administrativos y demás actos que les corresponda conocer, de conformidad con la legislación secundaria y reglamentaria aplicable, en ámbito de sus atribuciones con las responsabilidades que de ellos emanen. Y mediante sesión de cabildo extraordinario con fecha 26 de septiembre de 2023, se aprobó la propuesta en la cual se faculta al Titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente el **C. José Manuel Hernández Téllez** para celebrar contratos y convenios para el H. Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

I.3.- Que, la adjudicación del presente Contrato se efectuó mediante **INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS**, de conformidad con el Artículo 23 fracción II y artículo 43 fracción III y 44 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y artículo 67 de la Ley de Egresos del Estado Puebla para el ejercicio 2023.

I.4.- Que, cuenta con los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones que asume en virtud del presente acto, toda vez que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, radicará la inversión correspondiente a la Obra objeto de este Contrato con cargo a los Programas financiados con recursos del **FAISMUN 2023** mediante oficio de autorización de suficiencia presupuestal **No. TESMPAL-DAC-SP-OP/046 A/2023** de fecha **12 DE DICIEMBRE DE 2023,** emitido por la Tesorería Municipal de conformidad con los artículos 166 y 167 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, anexa al presente Contrato.

I.5.- Que gestionará y obtendrá todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en derecho se requiere para la ejecución del Servicio Relacionado con la Misma, objeto de este Contrato.

I.6.- Que, se encuentra inscrito en el **Registro Federal de Contribuyentes**, bajo el número **MSM850101CP2**.

I.7.- Que, se señala como domicilio para los efectos correspondientes el ubicado en **Boulevard Xicoténcatl Número 612, San Martín Texmelucan, Puebla, Código Postal 74000**.

II.- De **"EL CONTRATISTA"**:

II.1.- Que, es una **Sociedad Anónima de Capital Variable,** de nacionalidad mexicana, constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según se desprende la existencia en el libro de registro de pólizas y actas **No. 6,935** de fecha **10 de septiembre de 2018**, otorgada ante la fe por el **Dr. MANUEL ENRIQUE DÍAZ PÉREZ.** Corredor Publico Número Nueve de la Plaza del Estado de Puebla.

II.2.- Que, dentro de su **objeto social** se encuentra entre otros, **29).** – Todo tipo de construcciones, estudios, proyectos y asesoría técnica de ingeniería y arquitectura, como son: obra civil de edificación, infraestructura en zonas urbanas y suburbanas, movimiento de tierras de tipo industrial, agropecuaria, mecánicas, eléctricas, vías terrestres. **Otorgadas en la Cláusula Segunda del Acta Constitutiva.**

II.3.- Que el **C. DANY CONTRERAS CRUZ** en su carácter de **GERENTE GENERAL**, bajo protesta de decir verdad manifiesta que cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato, tal y como se desprende del **Punto trigésimo** en el libro de registro de pólizas y actas **No. 6,935** de fecha **10 de septiembre de 2018**, otorgada ante la fe por el **Dr. MANUEL ENRIQUE DÍAZ PÉREZ.** Corredor Publico Número Nueve de la Plaza del Estado de Puebla.

II.4.- Que, cuenta con la **solvencia económica, financiera, condiciones legales y técnica profesional**, conforme a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, para cumplir con el objeto del presente Contrato.

II.5.- Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con la Misma para el Estado de Puebla; el documento donde se consigna el precio unitario de los conceptos del catálogo de obra; los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales y equipos de instalación permanente para este tipo de obra; especificaciones de construcción aplicable para este tipo de obra; normas de servicios técnicos vigentes; catálogo de partidas de trabajo e importes parciales y el total de la proposición; de los conceptos de trabajo; relación de los materiales y equipos de instalación permanente que en su caso proporcione el contratante y su programa de utilización; programa de ejecución de los trabajos detallados por partida, consignado por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción; anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como, las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

II.6.- Que, previamente a la suscripción del presente Contrato inspeccionó debidamente el sitio de los trabajos objeto de este Contrato, para ofrecer su oferta en el concurso **No. SM-DOP-034-FAISMUN/2023** de la que se deriva la adjudicación del presente Contrato y en la que tomó en consideración todos los factores que intervienen en su ejecución, que en forma enunciativa más no limitativa son los siguientes: condiciones

climatológicas, hidrológicas, orográficas, flora, fauna, vías de comunicación o de acceso existentes en la zona en que se ejecutará los trabajos, así como los elementos naturales y condiciones físicas propias del lugar.

II.7.- Que, bajo protesta de decir verdad, **no se encuentra en alguno de los supuestos que le impida suscribir el presente Contrato,** previstos en el artículo 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con la misma para el Estado de Puebla.

II.8.- Que, se encuentra inscrito en el **Listado de Contratistas y Laboratorios de Pruebas de calidad del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla**, bajo el número **LCYLPCCMSMT-022/23-24**, mismo que se encuentra vigente hasta el día **31 de MAYO del 2024.**

II.9.- Que, se encuentra inscrito en el **Registro Federal de Contribuyentes**, bajo el número **WGR180910FH7.**

II.10.- Que, señala como su domicilio para los efectos del presente Contrato el ubicado en **CALLE ACAMAPIXTLI No. 12 BAJOS INT. A, FRACC. MOMOXPAN, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, C.P. 72760**

III.- De **"LAS PARTES":**

ÚNICO. - Que, se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que se ostentan y con las cuales celebran este Contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el consentimiento con que se celebra. Así mismo, que conocen el alcance y el contenido de los documentos del concurso, mismo que forman parte integrante del presente Contrato y consta de la convocatoria; bases del concurso y pliego de requisitos con sus Anexos.

En mérito de lo anteriormente expuesto, **"LAS PARTES"** se someten a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - Objeto del contrato. - **"El Contratante"** encomienda a **"El Contratista",** la realización de una obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN", en la localidad de: SAN RAFAEL TLANALAPAN** consistente en:

No.	Clave	Conceptos de Trabajo	Unidad	Cantidad
		C. SOR JUNA INES DE LA CRUZ		
	1	PRELIMINARES		
1	TYN01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	6.69
2	EMC01	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS,EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	9.93
3	SCFG01	SUMINSTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 10 A 40 MM	M3	1.04
4	RV01	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	7.73
	2	POSTES DE CONCRETO		

5	SIP01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
6	PCR9-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO9-400; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
	3	ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION		
6	SIERP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N(15KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
7	SIEPS1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
	4	ESTRUCTURA EN BAJA TENSION		
8	SIC1R1	SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA 1R1 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
9	SIC1R3	SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA 1R3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	15.00
	5	RETENIDAS		
10	SCERSA	SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA RSA INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00
	6	SISTEMA DE TIERRA		
11	SCEK	SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00
12	SCE3K	SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA 3K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
	7	CONDUCTOR		
13	CAD1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CAL. 1/0 (DESIG. RAVEN), INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	17.00
14	CAD3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CAL. 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	264.00
15	SCC2+1	SUM. Y COLOC. DE CABLE MULTILPE AL 2+1 DE 3/0-1/0 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	457.00
	8	TRANFORMADORES Y PROTECCIONES		
16	SCTM15KVA	SUM. Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO POSTE DE 15 KVA.DE UNA BOQUILLA TENSION PRIMARIA 13200YT9620/SECUNDARIA 240-120 V. 1FASE 60 HZ. INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	1.00
17	SCPCCFFS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN 1 CCFS INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
	9	LUMINARIAS		

18	ALUM150LED	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO MARCA PHILCO LUMINARIO DE VIALIDAD 150W LED, 100-277V CURVA TIPO II MEDIA P.F. MAYOR A 0.92 IP65 CON BASE PARA FOTOCELDA 4KV. HASTA 13,11,9,8,7 METROS DE ALTURA,INCLUYE: CABLEADO, FLEJADO, CONEXIÓN , PROTECCIÓN AISLADA, BRAZO METALICO COLOR NEGRO MATE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00
		C. REFORMA		
	1	PRELIMINARES		
19	TYN01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	10.05
20	EMC01	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS,EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	14.56
21	SCFG01	SUMINSTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 10 A 40 MM	M3	2.93
22	RV01	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	11.21
	2	POSTES DE CONCRETO		
23	SIP01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO13-600; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.00
6	RETIROPOSTE	RETIRO DE POSTES EXISTENTES INCLUYE: MANIOBRA DE RETIRO DE POSTES Y BASES DE CONCRETO, ACARREO DE MATERIALES A BODEGA QUE SE INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
	3	POSTES METALICOS		
25	POSTALUM15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO LAMINA NEGRA CALIBRE 11 LONGITUD 15 METROS DE ALTURA, BASE DE SOLERA DE 13 MM DE ESPESOR, INCLUYE: AISLADOR, CINTA TENFLEX DE SEGURIDAD, ACARREOS, HERRAMIENTA, MONTAJE CON GRÚA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
26	BASE1.00X1.20X.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 1.00X1.20X.45 CENTÍMETROS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
27	UIA010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA DE CONEXIÓN ELECTRICA,PREFABRICADA DE CONCRETO, SIN FONDO , REGISTRABLE, DE 30X30X30 CM, MEDIDAS EXTERIOR, CON MARCO A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8" Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO ALIGERADO, .INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
28	COND114	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIFLEX NARANJA 1 1/4" CAPA INTERNA LISA, P-PAD114R-50, P/ALUMBRADO, INCLUYE: COPLES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M	135.26
29	MURET01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PARA EQUIPO DE MEDICION CON NICHO DE 90 X 90 Y 1.80M. DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

30	FOTOCONTACTOR-100	FOTOCONTACTOR 127V 10 AMPERES CON FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN GABINETE A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, RECEPTACULOS, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	3	**ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION**		
31	SIERP1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N(15KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
32	SIEPS1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
	4	**ESTRUCTURA EN BAJA TENSION**		
33	SIC1R1	SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA 1R1 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00
34	SIC1R3	SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA 1R3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	33.00
	5	**RETENIDAS**		
35	SCERSA	SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA RSA INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00
	6	**SISTEMA DE TIERRA**		
36	SCEK	SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00
37	SCE3K	SUM. Y COLOC. DE ESTRUCTURA 3K INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
	7	**CONDUCTOR**		
38	CAD1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CAL. 1/0 (DESIG. RAVEN), INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	43.00
39	CAD3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CAL. 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	236.00
40	SCC2+1	SUM. Y COLOC. DE CABLE MULTILPE AL 2+1 DE 3/0-1/0 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	689.00
41	PSD-6-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE AL NEUTRAKOB 75C 600V AAC TIPO PSD CAL. (1+1) 6-6 SUBTERRANEO.	M	141.26
	8	**TRANFORMADORES Y PROTECCIONES**		
42	TRANSPOSTE10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE MONOFÁSICO DE 10 KVA. 13200YT9620/240-120 V. 1FASE 60 HZ. INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	1.00
43	SCPCCFFS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN 1 CCFS INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00
	9	**LUMINARIAS**		

44	ALUM150LED	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO MARCA PHILCO LUMINARIO DE VIALIDAD 150W LED, 100-277V CURVA TIPO II MEDIA P.F. MAYOR A 0.92 IP65 CON BASE PARA FOTOCELDA 4KV. HASTA 13,11,9,8,7 METROS DE ALTURA, INCLUYE: CABLEADO, FLEJADO, CONEXIÓN, PROTECCIÓN AISLADA, BRAZO METALICO COLOR NEGRO MATE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	36.00
45	REF250LED	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE ALTA POTENCIA PARA INTEMPERIE SERIE LX 250W LED, 85-305V, 25000 LUMENS, 6500K° (LUZ FRIA), IP65, ML-REF-250WSMD. HASTA 15 METROS DE ALTURA, INCLUYE: CABLEADO THW CAL. 12, FLEJADO, CONEXIÓN, PROTECCIÓN AISLADA, CRUCETA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	9.00

Ubicada en **SAN MARTIN TEXMELUCAN**, y este se obliga a realizarlas hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en los Puntos II.5, así como las normas de construcción vigentes para este tipo de trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este Contrato.

SEGUNDA. - DEL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente Contrato es de **$2,388,015.92 (DOS MILLÓNES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS 92/100 M.N.)** SIN I.V.A. más el 16% del impuesto al valor agregado, equivalente a **$382,082.55 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.)** y que ambas cantidades suman un gran total de **2,770,098.47 (DOS MILLÓNES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)**; mismo que se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del presente Contrato, el cual incluye la remuneración o pago total fijo a **"EL CONTRATISTA"** por todos los gastos directos o indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente Instrumento a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, el monto total de la obra cuenta con la siguiente estructura financiera:

- **FAISMUN 2023: $1,797,150.35 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 35/100 M.N.).**
- **FAISMUN 2023 (INTERESES): $972,948.12 (NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.).**

"LAS PARTES" establecen como plazo de ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato del **13 DE DICIEMBRE DE 2023** al **12 DE FEBRERO DE 2024** (**60 días naturales**), de conformidad con el programa de ejecución.
Para los efectos del presente Instrumento, las bases de licitación, las actas derivadas de la misma, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a **"LAS PARTES"** en sus derechos y obligaciones. Las propuestas presentadas por **"EL CONTRATISTA"** forman parte integral del presente Contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar en forma anticipada a la iniciación de los trabajos, para el visto bueno de **"EL CONTRATANTE"** oficio de designación del superintendente quien que deberá contar con experiencia, conocimiento suficiente y tener el más amplio poder para tomar decisiones, en el sitio de realización de la misma y deberá contar con Cédula Profesional expedida por la Secretaria de Educación Pública. **"EL CONTRATANTE"** se reserva el derecho de aceptación o requerimiento de sustitución del representante de **"EL CONTRATISTA"**, derecho que podrá ejercer en cualquier tiempo. De igual forma, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a solicitar la autorización de **"LA CONTRATANTE"** en el supuesto de que se llegare a reemplazar, modificar o disminuir el personal clave asignado a la ejecución de los trabajos.

TERCERA. - DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, él o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia de este Contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización, que se agregan al presente Instrumento para que formen parte integral del mismo.

CUARTA. - DE LOS ANTICIPOS. EL CONTRATISTA RENUNCIA AL ANTICIPO.

QUINTA. - DE LAS GARANTÍAS.
Para el correcto cumplimiento de los trabajos **"EL CONTRATISTA"** se obliga a presentar una garantía por el diez por ciento (10%) del importe del contrato que asciende a la cantidad de **$277,009.85 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NUEVE PESOS 85/100 M.N.)**, a favor de la **Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla**; otorgada por instituciones de fianza autorizada y aceptable para **"EL CONTRATANTE"**, y será vigente hasta la fecha de la terminación de la obra para su cancelación se requerirá la autorización expresa por escrito de **"EL CONTRATANTE"** a la Institución de Fianzas correspondiente; fianza que se deberá presentar en un término de 5 (CINCO) días hábiles después de la firma.

Del Contrato concluida la obra, no obstante su recepción formal, **"EL CONTRATISTA"** quedará obligado a responder de los defectos y vicios ocultos que resultaren de la misma, garantizado durante un plazo de doce meses posteriores a la terminación y entrega formal; por lo que el contratista deberá constituir Fianza a favor de la **Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla,** por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del ejercicio de la obra.

"EL CONTRATISTA" deberá otorgar dichas garantías a favor de la Tesorería Municipal en términos de lo que establecen los artículos 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla**, fianzas que sólo podrán ser canceladas previa conformidad expresa y por escrito que emita **"EL CONTRATANTE"**.

SEXTA. - DE LA FORMA DE PAGO. "LAS PARTES" convienen que el pago de la obra del presente Contrato se realice mediante pagos parciales a cuenta del precio unitario convenido, mismo que estarán sujetos al porcentaje de avance de la obra conforme al programa de erogaciones mensuales de las partidas ponderadas y harán las veces del pago total o parcial según el caso. La formulación de pagos abarcará periodos de quince días, los que serán presentados por **"EL CONTRATISTA"** a la residencia de supervisión dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, para la elaboración de los mismos; cuando los pagos no sean presentados en el término antes señalado se incorporarán al siguiente pago para que **"EL CONTRATANTE"** inicie su trámite de liquidación.

Una vez que **"EL CONTRATANTE"** apruebe los pagos, este los entregará a la Tesorería Municipal para efectos de liquidación de conformidad con los términos de financiamiento aludido en la Declaración I.4.

"EL CONTRATANTE" pagará a **"EL CONTRATISTA"** a través de la Tesorería Municipal, en el domicilio de ésta ubicado en Boulevard Xicoténcatl número 612, San Martín Texmelucan, Puebla, Código Postal 74000.

SÉPTIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. El procedimiento de ajuste de costos estará regulado por los artículos 66 y 67 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma

para el Estado de Puebla; 135, 136 y 137 primer párrafo de su reglamento; aplicándose en el caso concreto, la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste respectivo.

OCTAVA. - DEL REINTEGRO DE PAGOS RECIBIDOS EN EXCESO. En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"**, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

En caso de negativa el cobro se realizará mediante el procedimiento de ejecución establecido para el cobro de adeudos de carácter fiscal en términos de la legislación fiscal correspondiente. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATANTE"**.

NOVENA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. **"EL CONTRATANTE"** a través de los representantes que para tal efecto designe o de la empresa supervisora que contrate, tiene el derecho de supervisar en todo momento, los trabajos objeto del Contrato y dar a **"EL CONTRATISTA"** por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene.

Es facultad de **"EL CONTRATANTE"** realizar la inspección de todas las instalaciones, materiales y equipo que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, en el sitio de éstos.

En el caso de que las instalaciones, materiales y equipos que utilice **"EL CONTRATISTA"**, presenten defectos o vicios ocultos, los gastos que generen con motivo de las inspecciones adicionales que realice **"EL CONTRATANTE"** a través de quien designe para tal efecto, serán por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

Por su parte, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un representante, el que deberá conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el presente Contrato. Las estimaciones de trabajo o liquidación que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de **"EL CONTRATISTA"** en todo lo referente al Contrato y sus Anexos.

DÉCIMA. - DE LA EXCLUSIVIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. La información que se genere por la prestación de los servicios materia de este Contrato será propiedad única y exclusiva de "**EL CONTRATANTE**", por lo que **"EL CONTRATISTA"** se obliga a guardar en todo momento secreto profesional. Toda información que le proporcione "**EL CONTRATANTE**" tendrá el carácter de confidencial, por lo que **"EL CONTRATISTA"** la mantendrá de forma segura y se abstendrá de reproducirla o hacer copias totales o parciales de la misma, incluyendo aquella información que no le sea proporcionada a "EL CONTRATISTA" directamente por "**EL CONTRATANTE**", pero de la cual tuviese conocimiento con motivo del desarrollo de sus actividades; esta obligación será a perpetuidad. Asimismo, se obliga a no difundir la información a terceros no involucrados en la prestación de los servicios o, en caso contrario, responderá de los daños y perjuicios que se le causen a "**EL CONTRATANTE**", a menos que dicha información haya sido difundida en forma oficial y sea del conocimiento público.

Por lo anterior, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a guardar sigilo, discreción y abstenerse de dar a conocer, a cualquier persona física o moral cualquier información relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ningún motivo podrá:

a) Disponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar Contrato alguno, independientemente de que se realice a título oneroso o gratuito, sobre los trabajos realizados por **"EL CONTRATISTA"**.

b) Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el contenido de las bases de licitación, el catálogo de conceptos, los términos del presente Contrato o sus Anexos, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Instrumento, sin la autorización expresa y por escrito de **"EL CONTRATANTE"**, reconociendo que dichos resultados son propiedad de esta última.

c) Cualquier obra, trabajo, programa, estudio, informe, documento, etc., realizado por **"EL CONTRATISTA"**, independientemente de su avance; derivado del presente trabajo es propiedad exclusiva de **"EL CONTRATANTE"**, por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se deberá dar a conocer y autorizar por **"EL CONTRATANTE"**.

d) **"EL CONTRATISTA"**, sus empleados, socios y representantes deberán proteger y mantener en secreto toda la información administrativa, contable, financiera, técnica, operacional, y de cualquier otra naturaleza que no se haya hecho del conocimiento público, y se compromete y obliga a no divulgarla por ningún medio o forma, ni a utilizar para fines distintos a los señalados en el presente Contrato, sin la autorización expresa y por escrito de **"EL CONTRATANTE"**, pues dicha información es propiedad de este último.

DÉCIMA PRIMERA. - DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. La recepción de los trabajos; ya sea parcial o total, se realizará previo aviso de terminaciones de los trabajos que **"EL CONTRATISTA"** comunique a **"EL CONTRATANTE"** conforme a lo previsto por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Al efecto se levantará un acta de Entrega-Recepción de los trabajos en la que se detallarán el alcance de los mismos, los faltantes o trabajos mal ejecutados y que deberán ser corregidos por **"EL CONTRATISTA"** y los saldos y los finiquitos que se tengan que hacer a **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la recepción de los trabajos y deberá sujetarse a todos los ordenamientos de las autoridades competentes en materia de obra pública de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como a las disposiciones establecidas al efecto por **"EL CONTRATANTE"** las responsabilidades los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

DÉCIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. **"EL CONTRATISTA"** se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de la realización de los mismos, un representante permanente como su superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato, **"EL CONTRATANTE"** se reservará el derecho de su aceptación el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Lo anterior deberá quedar asentado en la apertura de la bitácora de la obra.

El superintendente de construcción designado por **"EL CONTRATISTA"**, tendrá la obligación de conocer el Contrato, el proyecto y las especificaciones técnicas y deberá estar facultado para dirigir la ejecución de los trabajos a que se refiere este Instrumento, así como para aceptar u objetar los pagos de obra que se formulen y, en general para actuar a nombre de **"EL CONTRATISTA"**, las facultades legales necesarias para el cumplimiento de este Contrato.

A su vez **"EL CONTRATANTE"** en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, designará a un Supervisor Residente de Obra, para tratar asuntos relacionados con los trabajos.

DÉCIMA TERCERA. - DE LAS RELACIONES LABORALES. **"EL CONTRATISTA"** reconoce que será el único obligado del pago y cumplimiento de todas las prestaciones de carácter laboral, individuales o colectivas y de seguridad social, que se originen con los trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de obra, por transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, y por lo mismo se obliga a acudir ante las autoridades, dependencias, tribunales administrativos o laborales y ante los organismos de seguridad social, para responder de las obligaciones contraídas ante las mismas o que se reclamen a través de ellas, obligándose a deslindar a **"EL CONTRATANTE"** de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar ante dichas instancias.

En caso de incumplimiento de las obligaciones de la presente Cláusula por **"EL CONTRATISTA"**, será causa de rescisión a juicio de **"EL CONTRATANTE"** y los gastos de cualquier naturaleza que se originen a éste por el incumplimiento señalado, pasarán a ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su favor **"EL CONTRATISTA"**, o en su caso se hará efectiva la Fianza que ampara el cumplimiento del Contrato.

DÉCIMA CUARTA. - DE LA SUBCONTRATACIÓN. **"EL CONTRATISTA"** se obliga a no subcontratar ni ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este Contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de **"EL CONTRATANTE"**, en los términos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

DÉCIMA QUINTA. - DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. **"EL CONTRATISTA"** se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en la Declaración II.6 de declaraciones de este Contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de **"EL CONTRATANTE"** así como a responder por su cuenta y riesgo de los efectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia y negligencia de su parte se lleguen a causar a **"EL CONTRATANTE"** o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada por el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total de la misma, igualmente se obliga a **"EL CONTRATISTA"** a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos así como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de **"EL CONTRATANTE"** en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de las obras cuando estas no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el contrato o de acuerdo a las especificaciones aplicables para este tipo de obras y que por escrito **"EL CONTRATANTE"**, ordenará su reparación o reposición inmediata y será por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**.

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones de seguridad que **"EL CONTRATANTE"** tenga establecidos en el lugar de la obra, así como a los demás reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública. **"EL CONTRATISTA"** será responsable y a su cargo de los daños y perjuicios que cause a **"EL CONTRATANTE"** o a terceras personas con motivo de la ejecución de las obras por no ajustarse al contrato por la inobservancia de las Leyes aplicables. Los riesgos y conservación de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a **"EL CONTRATANTE"**

cuando aparezca desperfectos o vicios en la obra dentro del año siguiente a la fecha de recepción de la misma por **"EL CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** reparará o repondrá inmediatamente y por su cuenta los mismos.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

DÉCIMA SEXTA. - DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. **"EL CONTRATANTE"** tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este Contrato se están ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** de acuerdo con el programa de la obra aprobado, para lo cual **"EL CONTRATANTE"** comparará periódicamente contra el programa el avance de la obra, así de la comparación anterior, el avance es menor que lo que debió realizarse, **"EL CONTRATANTE"** procederá a penalizar con el uno por ciento (1%) de la deficiencia de dichos importes por cada mes transcurrido, desde la fecha de incumplimiento del programa hasta la revisión.

Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, **"EL CONTRATANTE"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión del mismo.

En caso de que **"EL CONTRATANTE"** opte por la rescisión del Contrato, en los términos de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el estado de Puebla, cobrará y aplicará en su favor la totalidad de la Fianza de cumplimiento.

DÉCIMA SEPTIMA. - DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. **"EL CONTRATANTE"** podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general sin que ello implique su terminación definitiva. El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, para lo cual se estará a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

DÉCIMA OCTAVA. - DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. **"LAS PARTES"** podrán dar por terminado de manera anticipada el presente Contrato cuando concurran causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien razones de interés general que imposibiliten la continuación de las obras, debiéndose ajustar al procedimiento previsto en los artículos 70, 72 y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

DÉCIMA NOVENA. - DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. **"EL CONTRATANTE"** con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, así como el artículo 112 y 113 del Reglamento de la Ley en comento, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, misma que operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial

Son causas de rescisión del presente contrato por causa imputable a **"EL CONTRATISTA"**, las siguientes:

a) No iniciar los trabajos objeto del contrato, sin causa justificada conforme a la Ley

b) Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos objeto del Contrato o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiesen sido detectados como defectuosos por **"EL CONTRATANTE"**.

c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el Contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por **"EL CONTRATANTE"**, de conformidad con el programa de ejecución.

d) Si no da cumplimiento al programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción a cargo de él y que a juicio de **"EL CONTRATANTE"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; así como, cualquier otra causa que implique contravención a los términos del Contrato debiéndose levantar un acta donde se describan la forma y términos en que se ejecutó la obra, avances, materiales, entre otros.

e) Si **"EL CONTRATISTA"** es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

f) Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"EL CONTRATANTE"**.

g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"EL CONTRATANTE"**.

h) Si no da a **"EL CONTRATANTE"** así como a las Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios, para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

i) Si durante el proceso de adjudicación o de ejecución o en la obtención de la calificación que se otorgue por parte de **"EL CONTRATANTE"**, se demuestra que incurrió en irregularidades.

j) La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y demás disposiciones administrativas sobre la materia; así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **"EL CONTRATISTA"** que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para **"EL CONTRATANTE"**, además de que se apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido por este Contrato se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

"EL CONTRATANTE", atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos, podrá establecer otras causas de rescisión.

VIGÉSIMA. - DE LA LEGISLACION APLICABLE. **"LAS PARTES"** se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecución de la obra objeto de este Contrato a toda y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimiento y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicio Relacionado con las Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que les sean aplicables.

VIGÉSIMA PRIMERA. - DE OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. **"EL CONTRATISTA"** acepta que de los pagos que se le cubran se hagan las deducciones correspondientes a la parte proporcional otorgada como anticipo.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado, **"LAS PARTES"** se someten a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Huejotzingo,

Contrato de Obra Pública:	**DOP-034-FAISMUN/2023**
No. de Obra:	**23356**
Nombre de la Obra:	**"AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN"**
Localidad:	**SAN RAFAEL TLANALAPAN**
Periodo de Ejecución:	**DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 12 DE FEBRERO DE 2024**
Monto Total:	**$2,770,098.47 (DOS MILLÓNES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.)**

Puebla; por lo tanto, **"EL CONTRATISTA"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente Contrato y enteradas "**LAS PARTES**" del valor, fuerza y alcances legales de su contenido lo ratifican y firman al calce y al margen de conformidad, en dos tantos, en la Ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla a los **doce días del mes diciembre del año dos mil veintitres (12 DE DICIEMBRE DE 2023)**.

"El Contratante"

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ TÉLLEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
TEMELUCAN.

"El Contratista"

WARHAM GROUP

Tlaxmapixtli 12 Bajos Int. A Fraccionamiento Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla, C.P. 72760
Tel. 222 945 56 85 correo: warham20181@gmail.com

C. DANY CONTRERAS CRUZ
GERENTE GENERAL
WARHAM GROUP S.A. DE C.V.

"Testigo"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

C. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ ROMERO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
TEMELUCAN.